PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / BILL OF QUANTITIES (BOQ)

Paket Pekerjaan: Rekonstruksi & Peningkatan Kapasitas Jalan Koridor Utama
Nomor Tender: TND-PUPR-2026-8801 | Pagu DIPA: Rp 12.500.000.000,-

A. DIVISI 1 - UMUM & DRAINASE

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat	1,00	Ls	150.000.000	150.000.000
1.2	Penyelenggaraan SMKK / Keselamatan Konstruksi	1,00	Ls	75.000.000	75.000.000
1.3	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1,00	Ls	45.000.000	45.000.000
2.1	Galian Saluran Drainase Tanah Biasa	2.400,00	M3	48.000	115.200.000
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar (Saluran U)	850,00	M3	820.000	697.000.000
2.3	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang D60	120,00	M'	750.000	90.000.000

B. DIVISI 2 & 3 - PEKERJAAN TANAH DAN PERKERASAN BERBUTIR

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
3.1	Galian Tanah Biasa Badan Jalan	4.500,00	M3	42.000	188.000.000
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	3.200,00	M3	92.000	294.400.000
4.1	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A	1.850,00	M3	375.000	693.750.000
4.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	2.100,00	M3	315.000	661.500.000
5.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	8.500,00	Liter	17.500	148.750.000
5.2	Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm	1.350,00	Ton	1.420.000	1.917.000.000
5.3	Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm	1.800,00	Ton	1.360.000	2.448.000.000
6.1	Beton Struktur fc' 20 MPa K-250	720,00	M3	1.280.000	921.600.000
6.2	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	48.000,00	Kg	16.200	777.600.000
SUBTOTAL	**Total Rincian Divisi 1 s.d. Divisi 3**				**9.223.800.000**
PPN 11%	**Pajak Pertambahan Nilai (11%)**				**1.014.618.000**
TOTAL	**Total Biaya Penawaran Fisik**				**10.238.418.000**

Ketentuan Pembayaran & Denda: Denda keterlambatan ditetapkan 1/1000 per hari dengan batas maksimum denda 5% dari nilai kontrak.
Jadwal Pengadaan: Pemasukan penawaran 8 hari kerja, masa sanggah 5 hari kalender.